

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร. 4 แผ่นที่ 1/5

กลุ่มงาน/งาน									
งานอาคาร									
ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง									
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. สายบ้านจางเรียง							
		ปริมาณงาน 1. ถนน							
		- ขนาด กว้าง 1.90 ม. ยาว 14.00 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26.60 ตร.ม.							
		- ขนาด กว้าง 2.40 ม. ยาว 17.00 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.80 ตร.ม.							
		- ขนาด กว้าง 3.40 ม. ยาว 11.00 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 37.40 ตร.ม.							
		- ขนาด กว้าง 2.60 ม. ยาว 16.00 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 41.60 ตร.ม.							
		2. ท่อระบายน้ำ							
		- ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 54 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 6 บ่อ. บำบัดโครงการ							
ค่าพิกัด UTM		จุดเริ่มต้น 47N 743883.9 E	758021.7 N	จุดสิ้นสุด 47N 743884.3 E	757992.1 N	แบบเลขที่ -/2562			
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 7 บ้านดอนมะกั้งรัง ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี							
หน่วยงานจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก							
คำนวณราคาตลาดโดย		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก							
		(น้ำมันโรงสำรวจที่ อ.เมือง 25-25.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร)							
		หน่วย:บาท							
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถนน ขนาด กว้าง 1.90 ม. ยาว 14.00 เมตร หน้า 0.15 ม.								
1.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	26.60	ลบ.ม.	-	-	118.24	3,145.18	3,145.18	รื้อขนไป
1.2	งานทรายรองพื้นมีระดับ หน้า 0.05 เมตร	1.33	ลบ.ม	560.75	745.80	99.00	131.67	877.47	
1.3	งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสรฐรูปปากค้ 240 กก./ตร.ม.	3.99	ลบ.ม	2,607.11	10,402.36	-	-	10,402.36	
	- ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสรฐ	3.99	ลบ.ม	-	-	306.00	1,220.94	1,220.94	
1.4	เหล็กเสริม						-		
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	26.60	ตร.ม.	27.20	723.52	5.00	133.00	856.52	
	- RB Ø 19 มม.	0.90	เส้น	452.48	407.23	64.55	58.10	465.33	
1.5	งานไม้แบบและค้ำยัน 80%	3.36	ตร.ม.	632.07	2,123.77	-	-	2,123.77	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	4.20	ตร.ม.	-	-	133.00	558.60	558.60	
1.6	ฉาบปูนเหล็ก	0.60	กก.	49.54	29.77	-	-	29.77	
1.7	ยางมะตอย	0.40	ลิตร	30.00	11.97	-	-	11.97	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	7.22	เมตร	-	-	13.43	96.96	96.96	
รวมงานถนน 1								19,788.88	

ประมาณการโดย.....ช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเกียรติย ประมวลเงินยศ)

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานอาคาร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. สายบ้านเจ้าสำเริง	
		ปริมาณงาน 1.ถนน	
		- ถนน กว้าง 1.90 ม. ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26.60 ตร.ม.	
		- ถนน กว้าง 2.40 ม. ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.80 ตร.ม.	
		- ถนน กว้าง 3.40 ม. ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 37.40 ตร.ม.	
		- ถนน กว้าง 2.60 ม. ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 41.60 ตร.ม.	
		2. ท่อระบายน้ำ	
		- ถนน ศก. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 54 ท่อน พร้อมท่อพักน้ำรับรูป จำนวน 6 บ่อ , ป้ายโครงการ	
คำทักัด บทพ		จุดเริ่มต้น 47N 743883.9 E 758021.7 N	จุดสิ้นสุด 47N 743884.3 E 757992.1 N
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 7 บ้านดอนรักจะรัง ตำบลดอนรัก อำเภอนางจัก จังหวัดปัตตานี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก	
คำนวณราคาตลาดโดย		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก	
		(นำมโนใช้ราคาตลาดที่ อ.เมือง 25-25.99 บาท/ลิตร เหล็ย 25.50 บาท/ลิตร)	
		เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562	
		นายบ.ปท	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถนน ขนาด กว้าง 2.40 ม. ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 ม.								
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตถนนเดิม (ค.ส.ล.)	40.80	ตร.ม.	-	-	118.24	4,824.19	4,824.19	
1.2	งานทรายรองพื้นไว้ระดับ หนา 0.05 เมตร	2.04	ลบ.ม	560.75	1,143.93	99.00	201.96	1,345.89	
1.3	งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสีรฐูปูผิวปกติ 240 กก./ตร.ม.	6.12	ลบ.ม	2,607.11	15,955.51	-	-	15,955.51	
	- ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสีรฐ	6.12	ลบ.ม	-	-	306.00	1,872.72	1,872.72	
1.4	เหล็กเสริม								
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	40.80	ตร.ม.	27.20	1,109.76	5.00	204.00	1,313.76	
	- RB Ø 19 มม.	1.20	เส้น	452.48	542.98	64.55	77.46	620.44	
1.5	งานไม้แบบและค้ำยัน 80%	4.08	ตร.ม.	632.07	2,578.87	-	-	2,578.87	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	5.10	ตร.ม.	-	-	133.00	678.30	678.30	
1.6	ลวดผูกเหล็ก	0.80	กก.	49.54	39.70	-	-	39.70	
1.7	ยางมะตอย	0.61	ลิตร	30.00	18.36	-	-	18.36	
	- ค่าหยดยางรองยึดคอนกรีต	10.56	เมตร	-	-	13.43	141.82	141.82	
รวมงานถนน 2								29,389.55	

ประมาณการโดย.....
(นายเบ็ญชัย ประสงค์นิเวศ)
.....ช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานอาคาร									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส. สายบ้านเจ้าเล้ง									
		ปริมาณงาน 1.ถนน									
		- ขนาด กว้าง 1.90 ม. ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26.60 ตร.ม.									
		- ขนาด กว้าง 2.40 ม. ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.80 ตร.ม.									
		- ขนาด กว้าง 3.40 ม. ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 37.40 ตร.ม.									
		- ขนาด กว้าง 2.60 ม. ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 41.60 ตร.ม.									
		2. ท่อระบายน้ำ -ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 54 ท่อน พร้อมบ่อพักสำหรับรับน้ำ จำนวน 6 บ่อ, บ้ายโครงการ									
ค่าติดตั้ง ปทพ		จุดเริ่มต้น 47N 743883.9 E	758021.7 N	จุดสิ้นสุด 47N 743884.3 E	757992.1 N	แบบเลขที่					-/2562
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 7 บ้านดอนแก้ววัง ตำบลดอนสัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก									
คำนวณราคาผลงานโดย		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก									
		(น้ำมันโซลาราคาที่ ๒.๒๕๖๖ บาท/ลิตร เหล็ก 25.50 บาท/ลิตร)									
		เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562									
		หน้าบาท									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน			ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			
1	ถนน ขนาด กว้าง 3.40 ม. ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 ม										
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตถนนเดิม (ค.ส.ล.)	37.40	ตร.ม.	-	-	118.24	4,422.18	4,422.18			
1.2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ หนา 0.05 เมตร	1.87	ลบ.ม	560.75	1,048.60	99.00	185.13	1,233.73			
1.3	งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ม.	5.61	ลบ.ม	2,607.11	14,625.88	-	-	14,625.88			
	- ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	5.61	ลบ.ม	-	-	306.00	1,716.66	1,716.66			
1.4	เหล็กเสริม										
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @20X20 ซม.	37.40	ตร.ม.	27.20	1,017.28	5.00	187.00	1,204.28			
	- RB Ø 19 มม.	1.10	เส้น	452.48	497.73	64.55	71.01	568.73			
1.5	งานโป๊แบบและค่าขึ้น 80%	2.64	ตร.ม.	632.07	1,668.68	-	-	1,668.68			
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	3.30	ตร.ม.	-	-	133.00	438.90	438.90			
1.6	ตัวคูบเหล็ก	0.73	กก.	49.54	36.39	-	-	36.39			
1.7	ยางมะตอย	0.56	ลิตร	30.00	16.83	-	-	16.83			
	- ค่าทยอยขยายรอยต่อคอนกรีต	10.88	เมตร	-	-	13.43	146.12	146.12			
รวมงานถนน 3								26,078.38			

ประมาณการโดย.....
(นายเกียรติย ประมวลสินยศ)

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และราคา

กลุ่มงานงาน									
งานอาคาร									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง									
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ล.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ล.ล. สายบ้านจ่าเล้ง									
ปริมาณงาน 1.ถนน									
- ขนาค กว้าง 1.90 ม. ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26.60 ตร.ม.									
- ขนาค กว้าง 2.40 ม. ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.80 ตร.ม.									
- ขนาค กว้าง 3.40 ม. ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 37.40 ตร.ม.									
- ขนาค กว้าง 2.60 ม. ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 41.60 ตร.ม.									
2. ท่อระบายน้ำ									
- ขนาค ศก. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 54 ท่อน พร้อมเปิดท่อสำหรับ จำนวน 6 บ่อ.ป้ายโครงการ									
ค่าปักกุด BTM									
จุดเริ่มต้น 47N 743883.9 E 758021.7 N จุดสิ้นสุด 47N 743884.3 E 757992.1 N									
สถานที่ก่อสร้าง									
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง									
องค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก									
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก									
คำนวณราคาากลางโดย									
(น้ำมันใช้สำหรับค่าที่ ๒.๒๕-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร ๒๕.๕๐ บาท/ลิตร)									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถนน ขนาด กว้าง 2.60 ม. ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 ม.								
1.1	งานก่อสร้างถนนบริเวณถนนเดิม (ค.ล.ล.)	41.60	ตร.ม.	-	-	118.24	4,918.78	4,918.78	
1.2	งานทรายรองพื้นบริเวณ หนา 0.05 เมตร	2.08	ลบ.ม	560.75	1,166.36	99.00	205.92	1,372.28	
1.3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กปูลาด 240 กก./ตร.ม.	6.24	ลบ.ม	2,607.11	16,268.36	-	-	16,268.36	
	- ค่าแรงยกคอนกรีตเสริมเหล็ก	6.24	ลบ.ม	-	-	306.00	1,909.44	1,909.44	
1.4	เหล็กเสริม								
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	41.60	ตร.ม.	27.20	1,131.52	5.00	208.00	1,339.52	
	- RB Ø 19 มม.	1.35	เส้น	452.48	610.85	64.55	87.14	697.99	
1.5	งานไม้แบบและค้ำยัน 80%	3.84	ตร.ม.	632.07	2,427.17	-	-	2,427.17	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	4.80	ตร.ม.	-	-	133.00	638.40	638.40	
1.6	ตะขูดเหล็ก	0.90	กก.	49.54	44.66	-	-	44.66	
1.7	ยางมะตอย	0.62	ลิตร	30.00	18.72	-	-	18.72	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	10.92	เมตร	-	-	13.43	146.66	146.66	
รวมงานถนน 4								29,781.98	

ประกาศนียบัตรโดย.....
(นายอภิรักษ์ ประมวลสินยศ)

แบบแสดงรายการประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. สายบ้านจำเริญ

ปริมาณงาน 1.ถนน

- ขนาด กว้าง 1.90 ม. ยาว 14.00 เมตร หน้า 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26.60 ตร.ม.

- ขนาด กว้าง 2.40 ม. ยาว 17.00 เมตร หน้า 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.80 ตร.ม.

- ขนาด กว้าง 3.40 ม. ยาว 11.00 เมตร หน้า 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 37.40 ตร.ม.

- ขนาด กว้าง 2.60 ม. ยาว 16.00 เมตร หน้า 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 41.60 ตร.ม.

คำพิถัด BTM

จุดเริ่มต้น 47N 743883.9 E

- ขนาด คก 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 54 ท่อน พร้อมบ่อพักสี่เหลี่ยม จำนวน 6 บ่อ ,ป้ายโครงการ

จุดสิ้นสุด 47N 743884.3 E

- ขนาด คก 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 54 ท่อน พร้อมบ่อพักสี่เหลี่ยม จำนวน 6 บ่อ ,ป้ายโครงการ

แผนที่ 7 บ้านดอนรักวังช้าง ตำบลอนนักษ์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

แผนที่ 7 บ้านดอนรักวังช้าง ตำบลอนนักษ์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลอนนักษ์

คำนวณราคากลางโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอนนักษ์

(น้ำมันเชื้อเพลิงราคาที่ อ.เมือง 25-25.99 บาท/ลิตร เหล็ก 25.50 บาท/ลิตร)

เมื่อวันที่

14 สิงหาคม 2562

นายบ.พ

แบบเลขที่

-/2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานวางท่อระบายน้ำ								
2.1	วางท่อ คกร. คก. 0.40 x 1.00 ม. มอก. รุ่น 3	54.00	ท่อน	628.25	33,925.43	-	-	33,925.43	
2.2	บ่อพักคอนกรีตสี่เหลี่ยมสำหรับท่อ คกร. คก. 0.40 x 1.00 ม.	6.00	บ่อ	3,200.00	19,200.00	700.00	4,200.00	23,400.00	
	ขนาด 0.70 x 0.70 x 1.00 ม.								
2.3	งานบ่อดัก								
	2.3.1 คอนกรีตเสริมเหล็กรูปจานคก 240 กก./ตร.ม	0.22	ลบ.ม.	2,607.11	563.14	306	66.10	629.23	
	2.3.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	6.16	เส้น	131.76	812.06	20.46	126.10	938.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.92	กก.	51.40	47.42	-	-	47.42	
	2.3.3 ไม้แบบ (80%)	1.15	ตร.ม.	632.07	728.15	-	-	728.15	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	1.44	ตร.ม.	-	-	133.00	191.52	191.52	
	- ตะปูคอกไม้	0.36	กก.	46.73	16.82	-	-	16.82	
	2.3.4 เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม.	16.77	เส้น	925.23	15,513.02	-	-	15,513.02	
	- ค่าเชื่อม	534.79	กก.	-	-	10.00	5,347.90	5,347.90	
	2.3.5 งานเหล็กเสริมบนเหล็กฉาก	19.42	ตร.ม.	46.54	903.68	35.00	679.55	1,583.24	
	2.3.6 ท่อ PVC แฉ่ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา รุ่น 8.5	24.00	ท่อน	4.50	108.00	-	-	108.00	
	เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"								
2.4	งานท่อขึ้นถึง PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	12.00	จุด	197.50	2,370.00	150.00	1,800.00	4,170.00	* ค่าท่อ Dia 3" ยาว 4 ม.
	(ท่อ PVC แฉ่ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา รุ่น 8.5)								ท่อละ 395.- บาท
	รวมงานวางท่อระบายน้ำ							86,598.90	เฉลี่ยให้ 2.00 ม./จุด
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน							191,637.69	

ประมาณการโดย.....

(นายเกียรติชัย ประมวลฉนิเขต)



ตำแหน่งช่างเทคนิค

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. สายบ้านจำเริญ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 บ้านดอนรักจะรัง ตำบลดอนรัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่	- / 2562
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
แบบ ปร.4 ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	6 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. สายบ้านจำเริญ	250,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น	250,000.00	
	ราคากลาง	250,000.00	
	(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		
	ตัวอักษร		

ประมาณการโดย..........ช่างโยธาชำนาญงาน
(นายเกริกชัย ประมวลนิเวศ)

แบบ ปร.5

○ ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	146.40 ตร.ม.
○ เฉลี่ยราคาประมาณ	1,707.65 บาท / ตร.ม.

๑๖
 ประมวลการโดย.....
 (นายเกริกชัย ประมวลสินเวศ)


 ตรวจ ผู้ดำเนินการกองช่าง
 (นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

เห็นชอบ ปลัด อบต.ดอนรัก
(นางสาวสุพิศ ศรีอินทร์)

อนุมัติ นายก อบต.ดอนรัก
(นายอัครเดช เวชมน เจริญ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวันรีดา แวมามะ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวรอตติยะห์ แวอืดแต)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ