

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายมัลลิต - คลอง D8

ปริมาณงาน - ถนน ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 85.00 เมตร หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม.
- โหลทางลูกรังข้างละ 0.30 ม.พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด (ฝั่งอิสลาม) ตำบลคอนัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนัก

คำพิภัด UTM จุดเริ่มต้น 47 N 746245.9 E 757623.9 N
จุดสิ้นสุด 47 N 746320.9 E 757605.5 N

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

แบบเลขที่ - / 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ถนน ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 85.00 เมตร หน้า 0.15 ม.							
1.1	งานวางปากขุดต่อ(ขนาดเบ้า)	ตร.ม.	425.00	1.68	714.00	1.3607	2.29	971.54
1.2	งานคืนทางหินคลุก หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม	51.00	993.66	50,876.66	1.3607	1,352.07	68,955.73
1.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร	ลบ.ม	17.00	560.75	9,532.75	1.3607	763.01	12,971.21
1.4	งานผิวทางคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	ลบ.ม	51.00	2,606.44	132,928.29	1.3607	3,546.58	180,875.52
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม	340.00	11.93	4,056.20	1.3607	16.23	5,519.27
1.5	เหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	340.00	28.97	9,849.80	1.3607	39.42	13,402.62
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) RB Ø 19 มม.	เส้น	11.00	505.53	5,560.83	1.3607	687.87	7,566.62
1.6	งานไม้แบบและค้ำยัน 80%	ตร.ม.	20.40	632.07	12,894.33	1.3607	860.06	17,545.31
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	85.00	20.60	1,751.00	1.3607	28.03	2,382.59
1.7	ควบคุมเหล็ก	กก.	7.35	48.13	353.55	1.3607	65.49	481.08
1.8	ยางมะตอย	ลิตร	5.10	40.00	204.00	1.3607	54.43	277.58
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	68.00	13.65	928.20	1.3607	18.57	1,263.00
1.9	งานโหลทางลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร	ลบ.ม	7.65	374.39	2,864.08	1.3607	509.43	3,897.16
					232,313.69			316,109.24

- หมายเหตุ น้ำมโนราคาต่อที่ อ.เมือง 26-26.99 บาท/ลิตร เหล็ก 26.50 บาท/ลิตร

จังหวัด ปัตตานี

TOTAL

316,000.00

เงินส่งหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ระยะเวลาดำเนินการ.....45.....วัน

1	ROAD WORKS (ค่างานต้นทุนรวมของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง)	=	232,313.69
2	BRIDGE WORKS (ค่างานต้นทุนรวมของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	=	0
3	ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT (ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)	=	0
4	Factor F (ROAD WORKS) (Factor F งานก่อสร้างทาง)	=	1.3607
5	Factor F (BRIDG WORKS) (Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	=	0
6	F (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT) = 1+ (3) / ((1) x (4)) + (2) x (5)	=	1.0000
7	Factor F _n (ROAD WORKS) = (4) x (6)	=	1.3607
8	Factor F _n (BRIDG WORKS) = (5) x (6)	=	1.0000

ผู้ประมาณการ

(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวสุพิศ ศรีอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนัก

อนุมัติ

(นายอัปดุลเราะมัน เจ๊ะโวะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนัก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ