

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรั้วสำนักงาน อบต.ดอนรัก
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงาน อบต.ดอนรัก หมู่ที่ 1 ดอนรัก ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	- / 2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
แบบ ปร.4 ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	27 มกราคม 2564

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรั้วสำนักงาน อบต.ดอนรัก	974,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น	974,000.00	
	ราคากลาง	974,000.00	
	ตัวอักษร	(เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

ผู้ประมาณการ.....

(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรั้วสำนักงาน อบต.ดอนรัก
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงาน อบต.ดอนรัก หมู่ที่ 1 ดอนรัก ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	- / 2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	27 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	747,011.27	1.3044	974,401.50	
2	ป้ายโครงการ	1 ป้าย	-	1 ป้าย	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			974,401.50	
	รวมค่าก่อสร้าง			974,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ...120..วัน
	ตัวอักษร	(เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่รั้ว

154.16 เมตร

เฉลี่ย

6,318.11 บาท/เมตร

ผู้ประมาณการ

(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวสุพิศ ศรีอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

อนุมัติ

(นายอัปดุลเราะมัน เจะโวะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางชลลมา ยานยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวพริชาน บาภา)

จพง.ธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรั้วสำนักงาน อบต.ดอนรัก		
สถานที่ก่อสร้าง	ปริมาณงาน รั้วคอนกรีตบล็อก ขนาด สูง 2.50 ม. ความยาวรวม 154.16 ม.		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงาน อบต.ดอนรัก หมู่ที่ 1 ดอนรัก ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	แบบเลขที่	- / 2563
คำนวณราคากลางโดย	องค์กรบริหารส่วนตำบลดอนรัก	เมื่อวันที่	27 มกราคม 2564

(นำมันโหลราคาต่อ ไร่ เมือง 25-25.99 บาท/ลิตร เหล็ย 25.50 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานรั้วคอนกรีตบล็อก								
	1.1 งานตอกเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 X 0.15 X ยาว 6.00 เมตร	67.00	ต้น	720.00	48,240.00	176.00	11,792.00	60,032.00	
	1.2 ค่าประกอบบันจั้น	1.00	ครั้ง	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	1.3 ติดหัวเสาเข็มคอนกรีต (รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 x 0.15 ม.)	67.00	ต้น	-	-	150.00	10,050.00	10,050.00	
	1.4 งานขุดดินฐานรากและถมดิน เมื่อถมดิน 30% (ดินลูกรัง)	47.27	ลบ.ม.	-	-	239.00	11,297.53	11,297.53	
	1.5 ทรายราดน้ำอัดแน่นรองกันหลุม	0.85	ลบ.ม.	560.75	476.64	91.00	77.35	553.99	
	1.6 คอนกรีตหยาบรองกันหลุม 1:3:5 (ตราช้าง)	0.85	ลบ.ม.	2,325.22	1,976.44	398.00	338.30	2,314.74	
	1.7 คอนกรีตผสมเสร็จ ค.2	32.15	ลบ.ม.	2,606.44	83,797.05	391.00	12,570.65	96,367.70	
	1.8 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม	217.00	เส้น	51.87	11,255.79	9.10	1,974.70	13,230.49	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม	98.00	เส้น	115.28	11,297.44	20.46	2,005.08	13,302.52	
	- เหล็ก SR 24 Dia 12 มม	401.00	เส้น	227.25	91,127.25	29.30	11,749.30	102,876.55	
	ยอดยกไป							315,025.52	

ผู้ประมาณการ

(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง