แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์นอก ต่อจากเส้นเดิม				
	ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม.ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.				
	ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 ม. พร้อมป้ายโครงการ				
ค่าพิกัด UTM	จุดเริ่มต้น 47N 743775.2 E 758237.3 N	จุดสิ้นสุด 47N 743704.0 E	758212.7 N		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะมาวอ ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	แบบเลขที่	-/ 2560		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก				
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก	เมื่อวันที่	2 สิงหาคม 2560		
	(น้ำมันโซล่าราคาที่ อ.เมือง 25-25.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร)				หน่วย:บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม(รถแทรกเตอร์)	3.00	ชม.	LS	-	800.00	2,400.00	2,400.00	
1.3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ หนา 0.05 เมตร	18.00	ลบ.ม	560.75	10,093.50	99.00	1,782.00	11,875.50	
1.4	งานบดทับไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร	8.10	ลบ.ม	313.62	2,540.32	-	-	2,540.32	
1.2	งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	54.00	ลบ.ม	2,070.09	111,784.86	-	-	111,784.86	
	- ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	54.00	ลบ.ม	-	-	306.00	16,524.00	16,524.00	
1.3	เหล็กเสริม						-		
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	360.00	ตร.ม.	25.23	9,082.80	5.00	1,800.00	10,882.80	
	- RB Ø 19 มม.	7.00	เส้น	625.57	4,378.99	73.46	514.22	4,893.21	
1.4	งานไม้แบบและค้ำยัน 80%	21.60	ตร.ม.	632.00	13,651.20	-	-	13,651.20	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	27.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,591.00	3,591.00	
1.5	ลวดผูกเหล็ก	4.67	กก.	51.40	240.27	-	-	240.27	
1.6	ยางมะตอย	5.40	ลิตร	30.00	162.00	-	-	162.00	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	72	เมตร	-	-	22.16	1,595.52	1,595.52	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	72	เมตร	-	-	13.43	966.96	966.96	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน							181,107.65	