

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานงาน		งานอาคาร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างดูระบายน้ำ ค.ส.ล. สายหลังบริษัทขนส่ง - บ้านอาแปะ	
ปริมาณงาน		1. ถนน ขนาด กว้าง 2.50 ม. ยาว 105.00 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 282.50 ตร.ม.	
		2. ดูระบายน้ำ ขนาด กว้าง 0.80 ม. ยาว 105.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 84 ตร.ม.	
		พร้อมป้ายโครงการ	
คำจำกัด UTM	จุดเริ่มต้น 47N 744370.75 E 758103.06 N	จุดสิ้นสุด 47N 744292.01 E	758074.20 N
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านดอนนาก ตำบลดอนนาก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	แบบแผนที่	-/2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนาก		
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนาก		
	ลงนามในสัญญาวันที่ ๖ เดือน 29-29.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร		
	(แนบใบใส่ราคาต่อที่ ๖ เดือน 29-29.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร)		
		เมื่อวันที่	7 สิงหาคม 2561
		หน่วยบาท	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถนน ขนาด กว้าง 2.50 ม. ยาว 105.00 เมตร								
1.1	งานรื้อถอนโครงสร้างถนนเดิม (ค.ส.ล.)	282.50	ตร.ม.	-	-	118.29	31,051.13	31,051.13	
1.2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ หน้า 0.05 เมตร	13.13	ลบ.ม	560.75	7,369.84	99.00	1,299.38	8,659.22	
1.3	งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ม.	39.38	ลบ.ม	2,607.11	102,654.92	-	-	102,654.92	
	- ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	39.38	ลบ.ม			306.00	12,048.75	12,048.75	
1.4	เหล็กเสริม								
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @ 20x20 ซม.	282.50	ตร.ม.	27.20	7,140.00	5.00	1,312.50	8,452.50	
	- RB Ø 19 มม.	5.25	เส้น	473.25	2,484.56	64.55	338.89	2,823.45	
1.5	งานไม้แบบและค้ำยัน 50%	15.75	ตร.ม.	385.05	6,221.99	-	-	6,221.99	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	31.50	ตร.ม.	-	-	133.00	4,189.50	4,189.50	
1.6	ลวดผูกเหล็ก	3.51	กก.	51.40	180.21	-	-	180.21	
1.7	ยางมะตอย	3.94	ลิตร	30.00	118.13	-	-	118.13	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	55.00	เมตร	-	-	23.14	1,272.70	1,272.70	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน							177,672.48	

ประมาณการโดย.....ผู้คำนวณทางช่าง
(นายเจษฎา ใจเย็น)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร. 4 แผ่นที่ 2/2

กลุ่มงานงาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำค.ส.ล. สายหลังบริษัทเอสแอล - บ้านอาเมและะ							
		ปริมาณงาน 1. ถนน ขนาด กว้าง 2.50 ม. ยาว 105.00 เมตร หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 262.50 ตร.ม.							
		2. คูระบายน้ำ ขนาด กว้าง 0.80 ม. ยาว 105.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตร.ม.							
		พร้อมป้ายโครงการ							
ค่าตัด UTM		จุดเริ่มต้น 47N 744370.75 E 758103.06 N	จุดสิ้นสุด 47N 744292.01 E 758074.20 N						
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 1 บ้านคชนก ตำบลคชนก อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	แบบเลขที่ -/2561						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลคชนก							
คำนวณราคากลางโดย		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคชนก	เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561						
		(แนบใบรับราคาที่ อ.เมือง 29-29.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร)							
		หน่วยบาท							
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานคูระบายน้ำ ขนาด กว้าง 0.80 ม. ยาว 105.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 ม.								
2.1	งานขุดดิน	109.20	ลบ.ม.	-	-	99	10,810.80	10,810.80	
2.2	ทรายร่วนยัดแน่น หน้า 0.05 ม.	5.25	ลบ.ม.	560.75	2,944	99	519.75	3,463.69	
2.3	คอนกรีตหนา หนา 0.05 ม.	5.25	ลบ.ม.	2,325.76	12,210	398	2,089.50	14,299.76	
2.4	คอนกรีตเสริมเหล็กปูลาดบด 240 กก./ตร.ม.	29.40	ลบ.ม.	2,607.11	76,649	306	8,996.40	85,645.40	
2.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	216.78	เส้น	138.42	30,007	20.46	4,435.36	34,442.32	
	- เหล็ก SR 24 Dia 12 มม.	438.79	เส้น	229.73	100,803	29.30	12,856.56	113,659.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	149.35	กก.	51.40	7,676	-	-	7,676.39	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	96.15	ตร.ม.	395.05	37,984	-	-	37,983.75	
2.6	ไม้แบบ (50%) เวียน 2 ครั้ง	384.60	ตร.ม.	-	-	133.00	51,151.80	51,151.80	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	384.60	ตร.ม.	-	-	133.00	51,151.80	51,151.80	
2.7	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม.	13.20	เส้น	925.23	12,213.04	-	-	12,213.04	
	- ค่าเชื่อม	771.88	กก.	-	-	10.00	7,718.83	7,718.83	
2.8	งานทาสีกันสนิมเหล็กฉาก	15.29	ตร.ม.	46.54	711	35	535.00	1,246.44	
2.9	ท่อ PVC เส้น 8.5 นิ้ว ยาว 8.5 เมตร	44.00	ท่อ	4.50	198.00	-	-	198.00	
	เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"								
2.10	งานท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ยาว 1.70 ม. จำนวน 11 จุด	18.70	เมตร	304.88	5,701.26	426.00	7,947.50	13,648.76	* ค่าวางท่อ Dia 6"
	(ท่อ PVC เส้น 8.5 นิ้ว ยาว 8.5 เมตร)								เมตรละ 250.- บาท
	- ใช้อะไหล่ 45 องศา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 6"	22.00	ชิ้น	180.00	3,960.00	-	-	3,960.00	ใช้ 1.70 ม./จุด
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน							398,118.85	

ประมาณการโดย.....ผู้ชำนาญการกองช่าง
(นายเจนวิทย์ จุฑานนท์)