

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายข้ามมัสยิดโต๊ะฆาวอ – ข้างบริษัทฮอนด้า หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะฆาวอ ตำบลดอนรัก
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 833,000.-บาท (เงินแปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายข้ามมัสยิดโต๊ะฆาวอ – ข้างบริษัทฮอนด้า หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะฆาวอ ตำบลดอนรัก ตำบลดอนรัก ปริมาณงาน ถนนหินคลุก ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 375.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบรม ดอนรัก กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....3.0 พ.ค. 2562.....เป็นเงิน 825,000.- บาท
- 6.บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเจนวิทย์ จุลยานนท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายดาอุด อิต้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นางสาวณมน ทองใหญ่	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ

คณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายดาอุด อิต้า) (นางสาวณมน ทองใหญ่)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ.....
(นางกัลยา ศศิเมณฑล)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก.....
(นางสาวสุพิศ ศรีอินทร์)

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก.....
(นายอับดุลเราะมัน เจะโวะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งาน บุกเบิกถนนหินคลุก สายข้ามสันติโคกใต้มะนาว - ช้างบ.ฮอนด้า

ปริมาณงาน 1. ถนนหินคลุก ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 375.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการ

ค่าพิกัด UTM

จุดเริ่มต้น 47 N 743355.93 E 758000.48 N

จุดสิ้นสุด 47 N 742985.44 E 757930.69 N

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านใต้มะนาว ตำบลคอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

แบบเลขที่ - / 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคารวม
1	งานวางป้ายจุดคอ ขนาคกลาง	ตร.ม.	1,500.00	3.60	5,400.00	1.3624	4.90	7,356.96
2	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	300.00	66.98	20,094.00	1.3624	91.25	27,376.07
3	รองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 1.00 ม. ขนาด 4 x 77 ม.เพื่อสูบลำเมื่อบดทับ 1.60	ลบ.ม.	492.80	428.87	211,347.14	1.3624	584.29	287,939.34
4	รองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ขนาด 4 x 298 ม.เพื่อสูบลำเมื่อบดทับ 1.60	ลบ.ม.	286.08	428.87	122,691.13	1.3624	584.29	167,154.39
5	พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม.	225.00	1,095.50	246,487.50	1.3624	1,492.51	335,814.57
					606,019.77			825,641.33
							TOTAL	825,000.00

- หมายเหตุ น้ำมันโซลาราคาที่ อ.เมือง 28-28.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

จังหวัด ปัตตานี

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ระยะเวลาดำเนินการ.....90.....วัน

- ROAD WORKS (ค่างานต้นทุนรวมของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง)
- BRIDGE WORKS (ค่างานต้นทุนรวมของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)
- ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT
(ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

=	606,019.77
=	0
=	0

- Factor F (ROAD WORKS) (Factor F งานก่อสร้างทาง)
- Factor F (BRIDGE WORKS) (Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

=	1.3624
=	0

- F (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT) = 1+ (3) / (((1) x (4))) (2) (5)

=	1.0000
=	1.3624
=	1.0000

- Factor Fn (ROAD WORKS) = (4) x (6)

- Factor Fn (BRIDGE WORKS) = (5) x (6)



ผู้ประมาณการ

(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวสุพิศ ศรีอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก

อนุมัติ

(นายอับดุลเราะมัน เจ๊ะโวะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก

กรรมการ

(นายคารุห์ อิศ้า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ

(นางสาวณมน ทองใหญ่)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ