

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านกลาง - ปอเนาะ หมู่ที่ ๖ บ้านปะกาจिनอ ตำบลดอนรัก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐.- บาท (เงินสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านกลาง - ปอเนาะ หมู่ที่ ๖ บ้านปะกาจिनอ ตำบลดอนรัก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนรัก กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พ.ค. 2564 เป็นเงิน ๔๘๒,๐๐๐.- บาท

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเจนวิทย์ จุลยานนท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวชะอาด๊ะ แวหะยี	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวอนัญญา ผลผลา	จพง.ธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

คณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวชะอาด๊ะ แวหะยี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอนัญญา ผลผลา)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ.....

(นางสาวเจ๊แย ยามา)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการแทน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก.....

(นางสาวสุพิศ ศรีอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก.....

(นาย अबดุลเราะมัน เจะโวะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

19 พ.ค. 2564

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน บุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านกลาง - ปอเนาะ

ปริมาณงาน 1. ถนนหินคลุก ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 350.00 เมตร หมา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.

หรือมีป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านปะกาจันอ ตำบลคอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ค่าพิกัด UTM จุดเริ่มต้น 47 N 743894 E 754944 N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก

จุดสิ้นสุด 47 N 744064 E 754767 N

เมื่อวันที่

17 พฤษภาคม 2564

แบบเลขที่

- / 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	งานวางป่าคุดคอง ขนาดกลาง	ตร.ม.	1,750.00	3.57	6,247.50	1.3607	4.86	8,500.97
2	งานรื้อถอนคูส่งน้ำคาคอนกรีตเก่า ลึกเฉลี่ย 0.70 ยาว 180 ม.	ลบ.ม.	163.80	60.00	9,828.00	1.3607	81.64	13,372.96
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	280.00	66.36	18,580.80	1.3607	90.30	25,282.89
4	รองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หมาเฉลี่ย 0.20 ม.	ลบ.ม.	280.00	404.57	113,279.60	1.3607	550.50	154,139.55
5	พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หมาเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม.	210.00	985.03	206,856.30	1.3607	1,340.33	281,469.37
					354,792.20			482,765.75
- หมายเหตุ น้ำมันโซลาร์ราคา 0.15 บาท/ลิตร เฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร								482,000.00
จังหวัด ปัตตานี								TOTAL
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % คอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %								482,000.00
ระยะเวลาดำเนินการ 60.....วัน								

1 ROAD WORKS (ค่างานต้นทุนรวมของงานก่อสร้างประเภททางก่อสร้างทาง)

= 354,792.20

2 BRIDGE WORKS (ค่างานต้นทุนรวมของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

= 0

3 ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

= 0

(ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

4 Factor F (ROAD WORKS) (Factor F งานก่อสร้างทาง)

= 1.3607

5 Factor F (BRIDGE WORKS) (Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

= 0

6 F (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT) = 1+ (3) / ((1) x (4)) + ((2) x (5))

= 1.0000

7 Factor F_N (ROAD WORKS) = (4) x (5)

= 1.3607

8 Factor F_N (BRIDGE WORKS) = (5) x (6)

= 1.0000

ผู้ประมาณการ.....

(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวสุพิศ ศรีอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก

อนุมัติ.....

(นายอัปดุลเราะมัน เจาะโวะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประธานกรรมการ.....

(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ.....

(นางสาวชะอาค๊ะ แหวะฮ์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการ.....

(นางสาวอนัญญา ผลผลา)

จพง.ธุรการชำนาญงาน