

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแวจ - บ้านฮารง หมู่ที่ ๓ บ้านบาลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๕,๐๐๐.- บาท (เงินสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแวจ - บ้านฮารง หมู่ที่ ๓ บ้านบาลา ปริมาณงาน - ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม. และวางท่อ คอร. ศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. ๑ จุด จำนวน ๔ ท่อน - ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดปรากฏตามแบบ-แปลนที่ อบต.ดอนรัก กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 14 กย. 2564 เป็นเงิน ๕๐๒,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางรัศมี หะยีเจนะ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายเกริกชัย ประมวลวิเศษ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสุพรรณณี ศรีฐาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางรัศมี หะยีเจนะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกริกชัย ประมวลวิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสุพรรณณี ศรีฐาน)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ.....เพื่อไม่ตกจาก.....

(นางสาวเจะแย ยามา)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการแทน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก.....
นางสาวสุพิศ ศรีอินทร์

(นางสาวสุพิศ ศรีอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก.....
นายอับดุลเราะมัน เจะโวะ

(นายอับดุลเราะมัน เจะโวะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
14 ก.ย. 2564

แบบประเมินราคาจากบ่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแวงจิ - บ้านยาง

ปริมาณงาน - ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.

ในส่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. และวางท่อ คสล. คก. 0.40 x 1.00 ม. 1 จุด จำนวน 4 ท่อ

- ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 35.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม.

ในส่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. พร้อมบ้ายโค้งทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านมาค่า ตำบลคอนก๊ก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ค่าพิกัด UTM ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น 47 N 744571.2 E 756146 N จุดสิ้นสุด 47 N 744490.2 E 756076.3 N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก๊ก

ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น 47 N 744563.8 E 756099.3 N จุดสิ้นสุด 47 N 744566.6 E 756065.3 N

เมื่อวันที่

8 กันยายน 2564

แบบเลขที่

- / 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาฐาน (บาท)	F _n	ราคาต่อหน่วย X F _n	ราคาทาง
ยอดรวม					310,736.92			422,819.73
2	ถนน ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 35.00 เมตร หน้า 0.15 ม.							
2.1	งานเตรียมผิวหน้าคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร	ลบ.ม	5.25	560.75	2,943.94	1.3607	783.01	4,005.82
2.2	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวจราจร 240 กก./ตร.ม.	ลบ.ม	15.75	2,806.44	41,051.38	1.3607	3,546.58	55,858.62
	- ค่าผิวทางคอนกรีต	ตร.ม	105.00	12.07	1,267.35	1.3607	16.42	1,724.48
2.3	เหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	105.00	32.71	3,434.55	1.3607	44.51	4,673.39
	- รอยต่อเชื่อมหน้าคอนกรีต (CONTRACTION JOINT) RB Ø 19 มม. (ทุกระยะ 5 เมตร)	เส้น	4.00	584.09	2,336.36	1.3607	794.77	3,179.09
2.4	งานโป๊บบนและข้างคัน 80%	ตร.ม.	8.40	632.07	5,309.43	1.3607	880.06	7,224.54
	- ค่าแบบข้างคันตามยาว 2 ข้าง	เมตร	35.00	20.80	721.00	1.3607	28.03	981.06
2.5	สวนปลูกเหล็ก	กก.	2.67	48.13	128.56	1.3607	65.49	174.94
2.6	ยางมะตอย	ลิตร	1.58	40.00	63.00	1.3607	54.43	85.72
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	24.00	14.32	343.68	1.3607	19.49	467.85
2.7	งานในส่ทางลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร	ลบ.ม	3.15	407.24	1,282.81	1.3607	554.13	1,745.51
					369,618.98			502,940.54
- หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงค่าที่ 0.10 ถึง 29-29.99 บาท/ลิตร เหล็ก 29.50 บาท/ลิตร								
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %								
ระยะเวลาดำเนินการ.....90.....วัน								
1	ROAD WORKS (ค่างานต้นทุนรวมของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง)				369,618.98			
2	BRIDGE WORKS (ค่างานต้นทุนรวมของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)				0			
3	ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT (ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)				0			
4	Factor F (ROAD WORKS) (Factor F งานก่อสร้างทาง)				1.3607			
5	Factor F (BRIDGE WORKS) (Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)				0			
6	F (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT) = 1 + (3) / ((1) x (4) + (2) x (5))				1.0000			
7	Factor F _n (ROAD WORKS) = (4) x (6)				1.3607			
8	Factor F _n (BRIDGE WORKS) = (5) x (6)				1.0000			
TOTAL								502,000.00

- หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงค่าที่ 0.10 ถึง 29-29.99 บาท/ลิตร เหล็ก 29.50 บาท/ลิตร

จังหวัด ปัตตานี

TOTAL

502,000.00

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ระยะเวลาดำเนินการ.....90.....วัน

- ROAD WORKS (ค่างานต้นทุนรวมของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง)
- BRIDGE WORKS (ค่างานต้นทุนรวมของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)
- ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT
(ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

=	369,618.98
=	0
=	0

- Factor F (ROAD WORKS) (Factor F งานก่อสร้างทาง)
- Factor F (BRIDGE WORKS) (Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

=	1.3607
=	0

$$F (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT) = 1 + \frac{(3)}{((1) \times (4) + (2) \times (5))}$$

=	1.0000
---	--------

$$Factor F_n (ROAD WORKS) = (4) \times (6)$$

=	1.3607
---	--------

$$Factor F_n (BRIDGE WORKS) = (5) \times (6)$$

=	1.0000
---	--------

คณะกรรมการด้านเทคนิค

ผู้ประมาณการ

(นายเจษฎา จุลยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวสุจิต ศรีอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก๊ก

อนุมัติ

(นายอัมปศุฒ เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก๊ก

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแจ้ง - บ้านยาว

ปริมาณงาน

- ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ให้ช่างสำรวจข้างละ 0.30 ม. และวางท่อ ครก. ศก. 0.40 x 1.00 ม. 1 จุด จำนวน 4 ท่อน
- ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 35.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม. ให้ช่างสำรวจข้างละ 0.30 ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านยาว ตำบลตอหมึก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ค่าพิกัด UTM ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น 47 N 744571.2 E 756146 N จุดสิ้นสุด 47 N 744490.2 E 756076.3 N
ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น 47 N 744563.8 E 756099.3 N จุดสิ้นสุด 47 N 744566.6 E 756065.3 N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตอหมึก

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 แบบเลขที่ -/2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	F _n	ราคาต่อหน่วย X F _n	ราคากลาง
1	ถมดิน ขนาด กว้าง 3.50 ม. ยาว 160.00 เมตร หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม	28.00	560.75	15,701.00	1.3607	763.01	21,364.35
1.1	งานทรานเชอร์ใต้ทางคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร	ลบ.ม	84.00	2,606.44	218,940.71	1.3607	3,546.58	297,912.62
1.2	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับผิว 240 กก./ตร.ม.	ตร.ม	560.00	12.07	6,759.20	1.3607	16.42	9,197.24
1.3	- ค่าผิวคอนกรีต เหล็กเสริม - Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม. - รอยต่อเสี้ยนหัวตัวตบขวาง (CONTRACTION JOINT) RB Ø 19 มม. (ทุกระยะ 5 เมตร) - รอยต่อเสี้ยนขยายตัวตบขวาง (EXPANSION JOINT) RB Ø 19 มม. (ทุกระยะ 50 เมตร) <i>คณาพร งามธรรมาภรณ์</i>	ตร.ม. เส้น เส้น	560.00 19.80 1.80	32.71 584.09 584.09	18,317.60 11,564.98 1,051.36	1.3607 1.3607 1.3607	44.51 794.77 794.77	24,924.76 15,736.47 1,430.59
1.4	งานนำแบบและคำนวณ 80% <i>คณาพร งามธรรมาภรณ์</i>	ตร.ม.	38.40	632.07	24,271.67	1.3607	860.06	33,026.46
1.5	- ค่าแบบช่างติดตั้ง (ลงชื่อ)..... <i>คณาพร งามธรรมาภรณ์</i> - ค่าแบบช่างติดตั้ง (ลงชื่อ)..... <i>คณาพร งามธรรมาภรณ์</i>	กก.	160.00	20.60	3,296.00	1.3607	28.03	4,484.87
1.6	ลาดปูนหลัก (ลงชื่อ)..... <i>คณาพร งามธรรมาภรณ์</i> ยางมะตอย (ลงชื่อ)..... <i>คณาพร งามธรรมาภรณ์</i>	ลิตร	13.22	48.13	636.40	1.3607	65.49	865.94
1.7	- ค่าขอย่อยทรายรองใต้คอนกรีต (ลงชื่อ)..... <i>คณาพร งามธรรมาภรณ์</i> งานใส่ท่อสูงข้างละ 0.30 เมตร (ลงชื่อ)..... <i>คณาพร งามธรรมาภรณ์</i>	เมตร	8.40	40.00	336.00	1.3607	54.43	457.20
1.8	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. 0.40 x 1.00 ม. (ลงชื่อ)..... <i>คณาพร งามธรรมาภรณ์</i>	ลบ.ม	115.50	14.32	1,653.96	1.3607	19.49	2,250.54
		ท่อน	14.40	407.24	5,864.26	1.3607	554.13	7,979.49
			4.00	585.95	2,343.78	1.3607	797.30	3,189.18
					310,736.92			422,819.73

(ลงชื่อ)..... *คณาพร งามธรรมาภรณ์*