

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างทางลาด บริเวณทางขึ้น อบต.
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงาน อบต.คอนรัก หมู่ที่ 1 คอนรัก ตำบลคอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	- / 2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก
แบบ ปร.4 ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17 กรกฎาคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างทางลาด บริเวณทางขึ้น อบต.	59,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น	59,000.00	
	ราคากลาง	59,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

ผู้ประมาณการ.....

(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างทางลาด บริเวณทางขึ้น อบต.
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงาน อบต.คอนรัก หมู่ที่ 1 คอนรัก ตำบลคอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	- / 2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	45,785.87	1.3056	59,778.03	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			59,778.03	
	รวมค่าก่อสร้าง			59,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ...45..วัน
	ตัวอักษร	(ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่

14.25 ตร.ม.

เฉลี่ย

4,140.35 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางฉลมา ขานยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก

อนุมัติ

(นายอัฒลเรสมัน เจะโวะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวเจะแย ยามา)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวอนัญญา ผลผลา)

จพง.ธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างทางลาด บริเวณทางขึ้น อบต.		
	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 9.50 ม.		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงาน อบต.ดอนรัก หมู่ที่ 1	คอนกรีต ค้ำบดคอนกรีต	อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก		แบบเลขที่ - / 2563
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก		เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานก่อสร้างทางลาด								
	1.1 งานขุดดินและถมดิน ขนาด 1.5 x 8.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40	3.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	297	297.00	
	1.2 ทนทรายลาดน้ำอัดแน่นรับระดับ เผื่อยุบตัว 25 % บดลัดด้วยแรงคน	5.58	ลบ.ม.	560.75	3,126.18	99.00	552	3,678.11	
	1.3 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (ตราซิ่ง)หนา 0.10 ม.	1.43	ลบ.ม.	2,596.45	3,712.92	436.00	623	4,336.40	
	1.4 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม	15.00	เส้น	114.71	1,720.65	-	-	1,720.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.25	กก.	51.40	115.42	-	-	115.42	
	1.5 พื้นคอนกรีตทำผิวกรวดทรายสีง สีสเหลือง	16.10	ตร.ม.	450.00	7,245.00	99.00	1,594	8,838.90	
	1.6 พื้นเสี้ยนชะร่องยางล้างปลา	12.05	ตร.ม.	-	-	45.00	542	542.25	
	1.7 งานก่ออิฐบ่ออุ้มน้ำ	4.05	ตร.ม.	578.13	2,341.42	89.00	360	2,701.87	
	- ฉาบปูนเรียบ	4.05	ตร.ม.	71.73	290.52	95.00	385	675.27	
	1.8 ราวจับแฉคนเลส (ตามรูปแบบที่กำหนด)	8.80	ตร.ม.	2,600.00	22,880.00	-	-	22,880.00	*รวมค่าแรงติดตั้ง
	1.9 ติดตั้งประตูบานสวิงเดียวกระจกสีชา วงกบอลูมิเนียม พร้อมรอยงัด	1.00	บาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	*รวมค่าแรงติดตั้ง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ทั้งหมดเป็นเงิน							45,785.87	

ผู้ประมาณการ
(นายเจนวิทย์ จุ้ยยานนท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง