

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน บุกเบิกถนนหินคลุก สายข้างคันซ้าย

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 เมตร หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.

หรือมีป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโตะขาว ตำบลคอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ค่าพิกัด UTM

จุดเริ่มต้น 47 N 743557.17 E 757959.70 N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก

จุดสิ้นสุด 47 N 743542.40 E 758041.23 N

เมื่อวันที่

10 สิงหาคม 2564

แบบขอขึ้น

- / 2564

| ลำดับ | รายการ                                      | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม<br>(บาท) | Fx        | ราคาต่อหน่วย X Fx | ราคาต่ออ้ง |
|-------|---------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------------|-----------|-------------------|------------|
| 1     | งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง                     | ตร.ม. | 320.00 | 3.63         | 1,161.60         | 1.3607    | 4.94              | 1,580.59   |
| 2     | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง                      | ลบ.ม. | 64.00  | 55.41        | 3,546.24         | 1.3607    | 75.40             | 4,825.37   |
| 3     | รองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. | ลบ.ม. | 64.00  | 410.68       | 26,283.52        | 1.3607    | 558.81            | 35,763.99  |
| 4     | พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.   | ลบ.ม. | 48.00  | 993.71       | 47,698.08        | 1.3607    | 1,352.14          | 64,902.78  |
|       |                                             |       |        |              |                  | 78,689.44 |                   | 107,072.72 |

- หมายเหตุ น้ำมันโซลาร์ราคา ที่ 0.เมือง 29-29.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

จังหวัด ปัตตานี

TOTAL

107,000.00

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 2 %

ระยะเวลาดำเนินการ.....15.....วัน

- ROAD WORKS (ค่างานต้นทุนรวมของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง)
- BRIDGE WORKS (ค่างานต้นทุนรวมของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)
- ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT  
(ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

|           |
|-----------|
| 78,689.44 |
| 0         |
| 0         |

- Factor F (ROAD WORKS) ( Factor F งานก่อสร้างทาง)
- Factor F (BRIDGE WORKS) ( Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

|        |
|--------|
| 1.3607 |
| 0      |

6 F (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT) = 1+ (3) / ((1) x (4) ) + ((2) x (5))

7 Factor Fx (ROAD WORKS) = (4) x (6)

8 Factor Fx (BRIDGE WORKS) = (5) x (6)

|        |
|--------|
| 1.0000 |
| 1.3607 |
| 1.0000 |

ผู้ประมาณการ .....

(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นางสาวสุพิศ ศรีอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก

อนุมัติ .....

(นายอับดุลเราะมาน เจ๊ะโวะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก

คณะกรรมกรกำหนดราคา

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนหินคลุก สายข้างต้นห้รุด หมู่ที่ ๑ บ้านโตะขาว ตำบลดอนรัก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๙,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายข้างต้นห้รุด หมู่ที่ ๑ บ้านโตะขาว ตำบลดอนรัก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หมา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนรัก กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....1.9 ส.ค. 2564.....เป็นเงิน ๑๐๙,๐๐๐.- บาท

## ๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

## ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                             |                           |               |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางสาวนุรไอนี อิดำ      | หัวหน้าสำนักปลัด          | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายเกริกชัย ประมวลนิเวศ | นายช่างโยธาชำนาญงาน       | กรรมการ       |
| ๗.๓ นางสาวชะอาด๊ะ แวหะยี่   | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | กรรมการ       |

คณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางสาวนุรไอนี อิดำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายเกริกชัย ประมวลนิเวศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวชะอาด๊ะ แวหะยี่)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ.....

.....  
(นางสาวเจะแย ยามา)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการแทน  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก.....*เห็นควรให้ขาดเขต*

(นางสาวสุพิศ ศรีอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก.....*อนุมัติ*

(นายอับดุลเราะมัน เจะโวะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

19 ส.ค. 2564