

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนรัก
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	- /2564
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
แบบ ปร.4 ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนรัก	209,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น	209,000.00	
	ราคากลาง	209,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)		

ผู้ประมาณการ.....

(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร. 5

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนรัก
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	- /2564
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน/บาท	
	ประเภทอาคาร	160,731.52	1.3056	209,851.07	
	ประเภทงานทาง	-	-	-	
	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	ป้ายโครงการ	1 ป้าย	-	1 ป้าย	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			209,851.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ			209,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ.....60.....วัน
	ตัวอักษร (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)				

☐ ขนาดหรือพื้นที่อาคาร

1.00 งาน

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

209,000.00 บาท / งาน.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

ประมาณการโดย.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัตณี หะยีเจนะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.ดอนรัก

(นางสาวสุทิศ ศรีอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกริกชัย ประมวณเฑศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ.....นายก อบต.ดอนรัก

(นายอัษฎะเวสสัน เจะโละ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอัญญา ผลผลา)

จพง.ธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานอาคาร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนรัก	
ปริมาณงาน		1. ต่อเติมหลังคา ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 7.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. 2. ฉากกันห้องเรียน ขนาดกว้าง 7.75 ม.สูง 3.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.80 ตร.ม. 3. ปรับปรุงห้องน้ำ ขนาดกว้าง 1.00 ม.ยาว 1.78 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.78 ตร.ม. 4. ก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 8.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	
สถานที่ก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก	
คำนวณราคากลางโดย		นายเจนวิทย์ จุลยานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง	
		(นับมิใช่ราคาต่อที่ เมือง 25-25.99 บาท/ลิตร แล้วย 25.50 บาท/ลิตร)	
		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564	
		หน่วยบาท	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
				รวมยอดยกมา				114,927.41	
	4.10 ค่าแรงไม้แบบ (100%)	15.42	ตร.ม.	-	-	133.00	2,050.86	2,050.86	
	4.11 ท่อเหล็กกลมกลางขนาด ศก. 3" หน้า 3.2mm. ยาว 6.00 m.	4.00	ท่อน	989.80	3,959.20	-	-	3,959.20	
	4.12 ท่อเหล็กกลมกลางขนาด ศก. 2 1/2" หน้า 3.2mm. ยาว 6.00 m.	6.00	ท่อน	958.49	5,750.94	-	-	5,750.94	
	4.13 แปเหล็กC100x50x20x2.3 มม.ยาว 6 เมตร @ 1.00 ม.	9.00	ท่อน	799.07	7,191.63	-	-	7,191.63	
	4.14 ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาทรงเพิง	555.97	ก.ก.	-	-	10.00	5,559.70	5,559.70	
	4.15 ท่อน้ำขึ้นโรงพงส์ดา	38.27	ตร.ม.	54.88	2,100.26	38.00	1,454.26	3,554.52	
	4.16 ติดตั้งแผ่นหลังคา หน้า 0.35 มม. สีแดง พร้อมติดน๊อตกันความร้อน หน้า 5 มม.	45.45	ตร.ม	250.00	11,362.50	70.00	3,181.50	14,544.00	
	4.17 พื้นขัดยาบ	26.00	ตร.ม	-	-	30.00	780.00	780.00	
	4.18 แผ่นเหล็กเรียบดำรองฐานเสา ขนาด 8" x 8" หน้า 9 มม.	6.00	แผ่น	54.21	325.26	-	-	325.26	
	4.19 สลักสียาว ขนาด ศก.3/4 " ยาว 0.60 ม.	24.00	ตัว	87.00	2,088.00	-	-	2,088.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมดเป็นเงิน							160,731.52	

ประมาณการโดย.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานอาคาร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนรัก	
ปริมาณงาน		1. ต่อเติมหลังคา ขนาดกว้าง 6.00 มยาว 7.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. 2. ฉากกันห้องเรียน ขนาดกว้าง 7.75 ม.สูง 3.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.80 ตร.ม. 3. ปรับปรุงห้องน้ำ ขนาดกว้าง 1.00 มยาว 1.78 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.78 ตร.ม. 4. ก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ ขนาดกว้าง 4.00 มยาว 8.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	
สถานที่ก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก	
คำนวณราคากลางโดย		นายเจนวิทย์ จุทยานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง	
		(ไม่มีใบสำราคาที่ ออกเมื่อ 25-25.99 บาท/ลิตร แล้วย 25.50 บาท/ลิตร)	
		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564	
		หน่วยบาท	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		รวมยอดยกมา							
3	งานปรับปรุงห้องน้ำ							80,547.48	
	3.1 รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม)	1.00	ชุด	-	-		100.00	100.00	รื้อออก
	3.2 ติดตั้งโถส้วมรับรา แบบราดน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,300.00	3,300.00		150.00	3,450.00	
	3.3 ผังกันห้องน้ำเชื่อมพร้อมโครง สูง 2.20 ม.	4.52	ตร.ม.	950.00	4,294.00		-	4,294.00	
	3.4 ประตูห้องน้ำอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
4	งานก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์								
	4.1 งานดินลูกรังถมมกลับ	3.60	ลบ.ม.	-	-		148.00	532.80	
	4.2 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (strength 240 ksc. Cube)	4.04	ลบ.ม.	2,606.44	10,530.02		391.00	1,579.64	
	4.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หยาบ 0.05 ม.	0.11	ลบ.ม.	2,325.76	255.83		398.00	43.78	
	4.4 หยาบหยาบ หยาบ 0.05 ม.	1.41	ลบ.ม.	560.75	790.66		91.00	128.31	
	4.5 เหล็ก DB 12 mm.	9.00	เส้น	196.61	1,769.49		29.30	263.70	
	4.6 เหล็ก RB 6 mm.	8.00	เส้น	51.87	414.96		9.10	72.80	
	4.7 Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	26.00	ตร.ม.	22.43	583.18		5.00	130.00	
	4.8 ลวดผูกเหล็ก	2.93	กก.	48.13	141.02		-	-	
	4.9 ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 80%)	12.34	ตร.ม.	632.07	7,799.74		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมดเป็นเงิน								114,927.41

ประมาณการโดย.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายเจนวิทย์ จุทยานนท์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน									
งานอาคาร									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง									
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนรัก									
ปริมาณงาน									
1. ต่อเติมหลังคา ขนาดกว้าง 6.00 มยาว 7.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม.									
2. ฉากกันห้องเรียน ขนาดกว้าง 7.75 ม.สูง 3.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.80 ตร.ม.									
3. ปรับปรุงห้องน้ำ ขนาดกว้าง 1.00 มยาว 1.78 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.78 ตร.ม.									
4. ก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ ขนาดกว้าง 4.00 มยาว 8.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ									
องค์กรบริหารส่วนตำบลดอนรัก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี แบบเลขที่ -/2564									
สถานที่ก่อสร้าง									
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง									
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก									
นายเจนวิทย์ จุลยานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง									
คำนวณราคากลางโดย									
นายเจนวิทย์ จุลยานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564									
(แนบใบใส่ราคาทำ งบประมาณ 25-25.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร)									
ลำดับ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	งานต่อเติมหลังคา								
1.1	ท่อเหล็ก □ดำ 4"x2" ทน 3.2 มม ยาว 6 เมตร สีเหลืองผิวน้ำ	6.00	ท่อน	1,163.52	6,981.12	-	6,981.12		
1.2	ท่อเหล็ก □ดำ 2"x2" ทน 3.2 มม ยาว 6 เมตร สีเหลืองผิวน้ำ	4.00	ท่อน	747.40	2,989.60	-	2,989.60		
1.3	แปเหล็ก □ดำ 3"x1 1/2" ทน 3.2 มม ยาว 6 เมตร สีเหลืองผิวน้ำ	11.00	ท่อน	855.47	9,410.17	-	9,410.17		
1.4	ฉันทันเหล็ก □ดำ 5"x2" ทน 3.2 มม ยาว 6 เมตร สีเหลืองผิวน้ำ	6.00	ท่อน	1,369.56	8,217.36	-	8,217.36		
1.5	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาทรงเพิง	998.58	ก.ก.	-	-	10.00	9,985.80		
1.6	พาสซีวมีโครงหลังคา	0.67	ตร.ม.	54.88	36.77	38.00	25.46		
1.7	ติดตั้งแผ่นแป้หลังคา ทน 0.35 มม. สีแดง พร้อมติดฉนวนกันความร้อนหนา 5 มม.	45.12	ตร.ม	250.00	11,280.00	70.00	3,158.40		
1.8	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 มม.	11.60	ม.	105.00	1,218.00	73.00	846.80		
1.9	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x150x3050 มม.	11.60	ม.	95.00	1,102.00	-	1,102.00		
2	งานฉาบกั้นห้องเรียน								
2.1	ติดตั้งฉาบกั้นห้อง PVC ขนาด 7.75 x 3.20 ม.	29.76	ตร.พลา	850.00	25,296.00	-	25,296.00		
รวมยอดยกไป							80,547.48		

งบประมาณการโดย.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)