

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 1, 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลดอนรัก
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 98,000.-บาท (เงินเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 1, 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลดอนรัก

ปริมาณงาน

หมู่ที่ 1 บ้านโตะขาว

1. สายหลังคันไถรถส้อม - งานขุดลอกด้วยรถขุด ขนาด ปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.50 ม.ยาว 60 ม. ขุดลึกจากสภาพเดิม 0.50 ม. พร้อมปรับแต่งคันคลอง
2. สายแบล็คไตะขาว - งานขุดลอกด้วยรถขุด ขนาด ปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.50 ม.ยาว 40 ม. ขุดลึกจากสภาพเดิม 0.50 ม. พร้อมปรับแต่งคันคลอง
3. สวนมะพร้าว - งานขุดลอกด้วยรถขุด ขนาด ปากกว้าง 1.50 ม.ก้นกว้าง 1.00 ม.ยาว 60 ม. ขุดลึกจากสภาพเดิม 0.50 ม.พร้อมปรับแต่งคันคลอง

หมู่ที่ 1 บ้านดอนรัก

1. สายริมคลองดอนรัก - งานขุดลอกด้วยรถขุด 1.) ขนาด ปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.50 ม.ยาว 35 ม. ขุดลึกจากสภาพเดิม 0.50 ม.พร้อมปรับแต่งคันคลอง , 2.) ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม.ก้นกว้าง 1.00 ม. ยาว 30 ม. ขุดลึกจากสภาพเดิม 0.50 ม. พร้อมปรับแต่งคันคลอง

หมู่ที่ 1 บ้านกวาง

1. สายคลองส่งน้ำชลประทาน - งานขุดเปิดหน้าดิน 1.) ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 653 ม. หนา 0.12 ม. (ฝั่งขวาถนนลาดยาง) , 2.) ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 653 ม. หนา 0.10 ม. (ฝั่งซ้ายถนนลาดยาง)
2. สายในหมู่บ้าน (ปากซอย - คลองส่งน้ำชลประทาน) - งานขุดเปิดหน้าดิน 1.) ขนาดกว้างเฉลี่ย 17 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.10 ม. (ฝั่งขวาปากซอย) , 2.) ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 649 ม. หนา 0.10 ม. (ฝั่งขวาถนนลาดยาง) , 3.) ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 918 ม. หนา 0.10 ม. (ฝั่งซ้ายถนนลาดยาง)

หมู่ที่ 2 บ้านท่าด่าน

1. สายปอนาะ - งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.80 x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน

หมู่ที่ 7 บ้านดอนรักจะรัง

1. สายไต้หมูเต็ง - งานขุดลอกด้วยรถขุด 1.) ขนาด ปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.50 ม.ยาว 50 ม. ขุดลึกจากสภาพเดิม 0.50 ม. พร้อมปรับแต่งคันคลอง , 2.) งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 x1.00 ม. จำนวน 3 ท่อน
2. สายหลังบ้านปะดอร์ - งานขุดลอกด้วยรถขุด ขนาด ปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.50 ม.ยาว 20 ม. ขุดลึกจากสภาพเดิม 0.50 ม. พร้อมปรับแต่งคันคลอง

รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต. ดอนรัก กำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....**29 ธ.ค. 2564**.....เป็นเงิน 98,000.- บาท

6.บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 แบบประเมินราคางานก่อสร้างชลประทาน

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเจนวิทย์ จุลยานนท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวรอยติยะห์ แวอิต	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นางสาวอนัญญา ผลผลา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเจนวิทย์ จุลยานนท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวรอยีระห์ แวอีแต) (นางสาวอนัญญา ผลผลา)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ.....
(นางสาวเจะแย ยามา)
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการแทน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก.....
(นางสาวสุพิศ ศรีอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก.....อนุมัติ
(นางสาวสุพิศ ศรีอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก